

ANEXO No.

MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Señores

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

Popayán - Cauca

REFERENCIA: Invitación Abierta No. _____ - 2021

El valor de la propuesta es el siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VALOR TOTAL
1	BODEGA OFICINA DE COORDINACION				
1,1	Cerramiento perimetral	ML	39,08		
1,2	Demolicion Y remocion Losa existente de antigua linea tover + bodegas E= 45cm. Incluye acarreo	M3	94,50		
1,3	Excavacion por material de mejoramiento H=1,5 mts.	M3	195,24		
1,4	Relleno recebo o roca muerta mejoramiento(CIMENTACION COMPACTADO)	M3	64,22		
1,5	Relleno material sitio mejoramiento (LOSA COMPACTADO)	M3	62,26		
1,6	Geotextil TR 3000 PAVCO o similar	M2	331,88		
1,7	SUB-BASE GRANULAR CLASE B SGB 38	M3	35,58		
1,8	CONCRETO HIDRAULICO LOSA MR 4.2 Mpa INCLUYE JUNTA	M3	35,58		
1,9	CONCRETO ESTRUCTURAL VIGAS F°c 21 Mpa.	M3	4,83		
1,10	CONCRETO ESTRUCTURAL LOSA F°c 21 Mpa.	M3	7,60		
1,11	Acero de refuerzo	KG	2319,64		
1,12	Placa de anclaje de acero, con pernos atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.	UND	12,00		
1,13	Construccion de rampa y escalera en concreto incluye acero de refuerzo	M3	1,34		
1,14	Sikafloor purcam glossy mod gris oscuro	M2	210		
1,15	Demolicion de muro	M2	51,94		
1,16	Demolición de enchapes. Incluye cargue y acarreo en carreta del material demolido hasta una distancia no mayor de 30 metros para posterior cargue en volqueta.	M2	27,22		
1,17	Desmote naves, puerfasy ventanas existentes	M2	11,73		
1,18	Desmote cielo falso + estructura	M2	41,76		
1,19	Desmote de culata en panel + estructura	M2	12,50		
1,2	Desmote de lamparas	UND	2,00		
1,21	Repello muros impermeabilizado 1:2	ML	39,30		
1,22	Muro en ladrillo + repello	ML	2,05		
1,23	Resane de muros + estuco	ML	65,36		
1,24	Pintura Biocida sobre muros internos, filos y dilataciones. Incluye uso de elementos de seguridad para trabajo seguro en alturas (E.P.P.c).	M2	361,94		
1,25	Suministro e instalación cielo falso lamina PVC A=25CM E=10MM incluye estructura	M2	41,24		
1,26	Estructura para muro de culata tipo Drywall, canal y paral de 144 mm cal. 20. Incluye las tapas de las caras laterales asi como todos los elementos de protección personal (E.P.P.c) y equipos necesarios para una correcta instalación.	M2	12,25		
1,27	Muro de culata tipo Drywall 1 cara, 1 board de 8mm. Incluye las tapas de las caras laterales asi como todos los elementos de protección personal (E.P.P.c), equipos y materiales necesarios para una correcta instalación.	M2	12,25		
1,28	Demolicoín de piso	M2	40,58		
1,29	Demolicion de escalera existente	M2	3,90		
1,3	construccion de escalera	M3	1,50		
1,31	Acero de refuerzo escalera	KG	110,00		
1,32	Suministro e instalacion luminaria sobreponer led ref.	UND	2,00		
1,33	Estructura para muro divisorio tipo Drywall, canal y paral de 140mm cal. 20. Incluye las tapas de las caras laterales asi como todos los elementos de protección personal (E.P.P.c), equipos y materiales necesarios para una correcta instalación.	M2	2,00		
1,34	Muro divisorio tipo Drywall 2 caras, 1 superboard de 10mm por cada cara. Incluye las tapas de las caras laterales asi como todos los elementos de protección personal (E.P.P.c), equipos y materiales necesarios para una correcta instalación.	M2	3,20		
1,35	Suministro e instalacion ventana +vidrio y reja de seguridad	M2	11,73		
1,36	Suministro e instalacion piso ceramico trafico 4 incluye guardaescobas	M2	40,58		
1,37	Guarda escobas en morteto media canoa y acabado epoxico	ML	49,36		
1,38	Retiro de escombros cargue manual y transporte en volqueta de 5m3. Incluye desalojo fuera de las instalaciones de la ILC y deposito de los escombros en sitio autorizado por las autoridades Municipales.	M3	227,48		
1,39	Aseo general y limpieza de instalaciones	M2	210,00		
SUBTOTAL OFICINA COORDINACION:					§ 0

2 PRESUPUESTO ZONA DE FALLO					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2,1	Cerramiento perimetral	ML	22,00		
2,2	Demolición de pavimento de concreto	M2	24,00		
2,3	Demolición muro mampostería	M2	21,00		
2,4	Excavación en material común - conglomerado (0-4m)	M3	84,00		
2,5	Retiro de escombros cargue manual y transporte en volqueta de 5m3. Incluye desalojo fuera de las instalaciones de la ILC y depósito de los escombros en sitio autorizado por las autoridades Municipales.	M3	84,00		
2,6	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	63,25		
2,7	SUB-BASE GRANULAR CLASE B SGB 38	M3	12,48		
2,8	Concreto 1800 PSI para solado E=10CM	M2	3,00		
2,9	Construcción de cajas de aguas lluvias (2,5*1,5*2,0m)	UND	1,00		
2,10	Acero de refuerzo	KG	303,00		
2,11	CONCRETO HIDRAULICO LOSA MR 4.2 Mpa INCLUYE JUNTA E=0,30-0,40 cm	M3	9,60		
2,12	Manejo de aguas internas	ML	2,00		
2,13	Aseo general y limpieza de instalaciones	M2	63,01		
SUBTOTAL ZONA DE FALLO:					\$0,0
3 BODEGA DE ENVASADO					
3,1	Preparación de Superficie, incluye: Destroncado, Retiro de Partes Sueltas y Resanes Epóxicos.	M2	1.075		
3,2	Sikafloor purcam glossy mod gris oscuro	M2	1.075		
3,3	Reparación de juntas	ML	786		
3,4	Limpieza de techos internos, cerchas, correas, columnas (metálicas). Limpieza seca (polvo, telarañas). Limpieza húmeda (lavado con detergente y enjuague con agua a presión -hidro lavadora)	M2	1.075		
3,5	Pintura de techos cara interna. Con pintura poliámida color blanco	M2	1.075		
3,6	Pintura cerchas, correas, columnas, canales aguas lluvias metálicas. Cara interna. blanco a dos (2) capas, incluye anticorrosivo	M2	1.075		
3,7	Demolición de enchapes. Incluye cargue y acarreo en carreta del material demolido hasta una distancia no mayor de 30 metros para posterior cargue en volqueta.	M2	78		
3,8	Lavado de paredes con detergentes alcalinos, cepillos cerdas suaves, enjuague con agua Retiro de partes afectadas por humedades y grietas, resanes con estucos acrílicos	M2	659		
3,9	Aplicar pintura poliámida color blanco a dos (2) capas	M2	695		
3,10	Señalización (línea de demarcación)	ML	456		
SUBTOTAL BODEGA DE ENVASADO:					\$0,0

VALOR TOTAL DEL PROYECTO		
COSTO DE OBRA CIVIL		\$ 0
ADMINISTRATIVOS	24%	\$ 0
IMPREVISTOS	3%	\$ 0
UTILIDAD	3%	\$ 0
COSTOS INDIRECTOS		\$ 0
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS		\$ 0

Nombre del proponente _____
Nombre del Representante Legal _____
C.C. No. _____ de _____
No. del NIT [consorcio o unión temporal o de la (s) firma (s)] _____ [anexa copia (s)]
Dirección de correo _____
Correo electrónico _____
Telefax _____ Ciudad _____

(Firma del proponente (s) o de su Representante Legal)